

MAEVI Sàrl						
Date : 19 novembre 2010	Dépôt de matériaux terreux au Grand-Verney (Cossonay, VD) Projet de décharge pour matériaux inertes (DCMI)	MANDANTS : MAEVI Sàrl, 611 Couraz, 1305 Penthelaz				
N° PLAN : VERN_02		MANDATAIRE : 104 conseils s.a., Centre Saint-Epiphane, Rue des Pêcheurs 1a, 1400 Yverdon-les-Bains				
Dessinateur : OS, Chef projet : MG, Visa : MG		Format : 126 X 59.4				
Versions	Date	Dess	Contr	Visa	Modifications	Nom du fichier
A	02.02.11	OS	JMI		Années de référence, état d'exploitation - étape 1	
B	20.05.11	OS	MG		Augmentation du volume de la DCMI	VERN-DCMI.20.05.11.dwg
C	16.12.11	BG	JMI		Plantation d'arbres le long de la crête du dépôt	VERN-DCMI.16.12.11.dwg
D						

DONNEES DU DEPOT	
VOLUME DU DEPOT environ 880'000 m ³	
ALTITUDE MAXIMALE DU DEPOT 585 m	
ALTITUDE MAXIMALE DU TERRAIN NATUREL (colline Pré Defour) 589 m	
ALTITUDE MINIMALE DU DEPOT 567 m	
HAUTEUR MAXIMALE DE MATERIAUX TERREUX 19 m	
HAUTEUR MOYENNE DE MATERIAUX TERREUX 5.7 m	
SURFACE DU DEPOT environ 155'000 m ²	SURFACE DE LA DCMI environ 65'000 m ²
SURFACE DE L'ANCIENNE DECHARGE environ 20'000 m ²	VOLUME DE MATERIAUX INERTES (DCMI) environ 600'000 m ³
SURFACE RESTITUEE A L'AGRICULTURE environ 143'000 m ²	VOLUME DE MATERIAUX D'EXCAVATION environ 410'000 m ³ dont environ 80'000 m ³ de matériaux peu perméables pour réaliser le socle de la DCMI
VOLUME TERRE VEGETALE DECAPEE environ 45'000 m ³	
VOLUME COUCHÉ INTERMEDIAIRE DECAPEE environ 27'000 m ³	
VOLUME DE L'ETANG environ 50 m ³	
LONGUEUR DU RUISSEAU PERMANENT environ 550 m	
SURFACE ARBORISEE DEFINITIVE (2022) (sans la liaison proposée au réseau agro-environnemental) environ 12'000 m ²	

